

УТВЕРЖЕНО
 ГУК ЛНР «ЛАУМДТ на Оборонной»
 (название утверждающей организации)
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

« 22 » _____ 2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт здания ГУК ЛНР "ЛАУМДТ на Оборонной" по адресу : г. Луганск, ул. Оборонная, 11 инв. №103000001 (текущий ремонт помещений туалета)

Условия выполнения работ К-1,2 работы ведутся в действующем предприятии

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
1	Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100м2	0,06	
2	Профиль УД (3,0м)	шт	4	
3	Профиль СД (3,0м)	шт	6	
4	Подвесы (бабочка)	шт	20	
5	Быстрый монтаж 6х60	шт	100	
6	Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными листами.	100 м2	0,06	
7	Листы гипсокартонные потолочные (влагостойкие)	шт	2	
8	Шпатлевка потолков шпатлевкой	100м2	0,06	
9	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки потолков	100м2	0,6	
10	Шпатлевка Финиш	кг	14,5	
11	Грунтовка СТ-17	л	1,5	
12	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	0,06	
13	Краска акриловая	л	4	
14	Сетка затирочная	шт	5	
15	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от известковой краски	100м2	0,138	
16	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	100м2	0,138	
17	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	0,208	
18	Простая штукатурка поверхностей стен внутри здания цементным раствором	100м2	0,346	
19	Грунтовка стен	100м2	0,346	
20	Грунтовка СТ-16	л	7	
21	Приготовление цементного раствора вручную	100м3	0,00522	
22	Цемент	кг	218	
23	Песок	кг	654	
24	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100м2	0,346	
25	Плитка керамическая для стен	м2	34,92	
26	Смесь клеящая для плитки	кг	180	
27	Круги алмазные	шт	2	
28	Крестик плиточный	шт	200	
29	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,0675	

1	2	3	4	5
30	Разборка цементных плитусов	100м	0,093	
31	Демонтаж цементной стяжки площадью до 20 м2	100м2	0,0495	
32	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать	100м2	0,0495	
33	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2	100м2	0,063	
34	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять	100м2	0,063	
35	Приготовление цементного раствора вручную	100м3	0,0016	
36	Цемент	кг	66	
37	Песок	кг	198	
38	Устройство покрытий пола из керамических плиток на растное сухой клеящей смеси	100м2	0,0676	
39	Грунтовка СТ-16	л	1,5	
40	Смесь клеящая для плитки	кг	35	
41	Крестик плиточный	шт	50	
42	Плитка керамическая для пола	м2	6,89	
43	Разборка каменной кладки подиума из кирпича	10 м3	0,0315	
44	Пробивка борозд в бетонных стенах и полах, сечение борозд до 60 см2	10м	0,2	
45	Кладка подиума из кирпича	1 м3	0,486	
46	Кирпич	1000шт	0,19	
47	Приготовление цементного раствора вручную	100м3	0,00107	
48	Цемент	кг	50	
49	Песок	кг	150	
50	Затирка для швов	кг	16	
51	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,03	
52	Снятие дверных полотен	100 м2	0,036	
53	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах	100м2	0,0432	
54	Блок дверной 750x2000	шт	2	
55	Блок дверной 770x2200	шт	1	
56	Разборка деревянных перегородок	100 м2	0,0504	
57	Заполнение проемов металлопластиковой перегородкой (блока) с применением анкеров и монтажной пены	1 блок	2	
58	Металлопластиковая перегородка 900x1580	шт	1	
59	Металлопластиковая перегородка 950x2000	шт	1	
60	Обналичка белая	м	5	
61	Пена монтажная	шт	4	
62	Турбовинт	шт	24	
63	Установка настила	100 п.м.	0,114	
64	Намастил	м	12	
65	Жидкие гвозди	шт	1	
Электромонтажные работы				
66	Демонтаж скрытой электропроводки	100м	0,06	
67	Демонтаж выключателя	100шт	0,02	
68	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100шт	0,02	
69	Прокладка проводов при скрытой проводке	100м	0,08	
70	Провод ШВВПнг2x2,5	м	6	
71	Провод ШВВПнг2x2,5	м	6	
72	Монтаж светильника потолочного	100шт	0,01	
73	Светильник ЛЭД потолочный	шт	1	
74	Укладка гофры	100 м	0,04	
75	Гофра	м.п	4	
76	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100шт	0,01	
77	Выключатель внутренний	шт	1	

1	2	3	4	5
78	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,02	
79	Розетка	шт	2	
80	Коробка распределительная	шт	1	
81	Коробка установочная	шт	1	
	Сантехнические работы			
82	Демонтаж унитаза	100к-т	0,02	
83	Демонтаж умывальников	100к-т	0,01	
84	Установка умывальников с подводкой холодной воды	10к-т	0,1	
85	Умывальник	шт	1	
86	Колонна к умывальнику	шт	1	
87	Установка чаш [унитазов] напольных с высокорасполагаемым бачком	10к-т	0,2	
88	Чаша Генуя	шт	2	
89	Бачки смывные навесные	шт	2	
90	Манжет резиновый 50х40	шт	2	
91	Сифон для умывальника	шт	1	
92	Сифон для чаши Генуя	шт	2	
93	Смеситель моно	шт	1	
94	Крепления к умывальнику	шт	1	
95	Подводка для воды 60см	шт	3	
96	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100м	0,012	
97	Демонтаж чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100м	0,023	
98	Демонтаж чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100м	0,075	
99	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром до 20 мм	100м	0,055	
100	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100м	0,055	
101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	100м	0,075	
102	Труба ф50х1500	шт	1	
103	Труба ф50х500	шт	4	
104	Труба ф50х2000	шт	1	
105	Труба ф110х250	шт	1	
106	Труба ф110х500	шт	3	
107	Труба ф110х1000	шт	3	
108	Труба ф110х2000	шт	1	
109	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	100м	0,06	
110	Труба ф20мм	м	6	
111	Колено 50/45*	10шт	0,1	
112	Колено 50/90*	10шт	0,3	
113	Колено 110/45	шт	4	
114	Колено 110/90	шт	2	
115	Тройник 110х110/90	шт	2	
116	Тройник 110х50/90*	шт	1	
117	Тройник 110х50/45*	шт	1	
118	Хомут пластиковый 50мм	шт	4	
119	Пепереход чугун-пластик 124х110	шт	3	
120	Пепереход чугун-пластик 72х50	шт	1	
121	Манжет- резиновый 124х110	10шт	0,3	
122	Манжет- резиновый 72х50	10шт	0,1	
123	Ревизия 110 мм	шт	2	
124	Заглушка 110	шт	2	
125	Кран DN15 ВН бабочка	шт	3	
126	Кран м/п 16*1/2 НР	шт	1	
127	Тройник равный PPR20	шт	2	

